

แบบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายเสนอ (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้ล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเลขที่ พ.๑ - ๐๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง
๑	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่เดิม	๓๖๐	ตร.ม.	๑.๗๔	๖๒๖.๔๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๔	๘๗๘.๑๕
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๕	ลบ.ม.	๓๕๐.๑๕	๘,๗๕๓.๗๕	๑.๔๐๑๙	๔๙๐.๘๘	๑๒,๒๗๑.๘๘
๓	งานให้ล่ทางหินคลุก	๑๓	ลบ.ม.	๔๖๑.๔๕	๕,๙๙๘.๘๕	๑.๔๐๑๙	๖๔๖.๙๑	๘,๔๐๙.๗๙
๔	งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc)	๒๗๐	ตร.ม.	๓๒๒.๘๘	๘๗,๑๗๗.๖๐	๑.๔๐๑๙	๔๕๒.๖๕	๑๒๒,๒๑๔.๒๘
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %							
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %							

รวมค่างาน		-	-	(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)		-	-		
ตัวอักษร		-	-		
		รวมเป็นเงิน			
				๑๔๓,๗๗๔.๑๐	
				๑๔๓,๗๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายเสนอ (ชุมชนบ้านสวนใหญ่)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. งานทรายรองพื้นถนน คสล.

๑.๑ ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๒ ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	๓๒.๔๙	บาท/ลบ.ม.
๑.๓ ค่าขนส่ง (๒๐ กม.)	=	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๒๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๔ ส่วนยุบตัว ๒๒๐.๐๐ x ๑.๔๐	=	๓๐๘.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๕ ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๗๕ %) x ๕๖.๒๐	=	๔๒.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๖ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๗ ค่างานต้นทุน	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.

๒. งานไหล่ทางหินคลุก

๒.๑ ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๒.๒ ค่าขนส่ง (๕๐ กม.)	=	๑๖๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๔๑๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
๒.๓ ค่าดำเนินการ + ค่าเกลี่ยเรียบ (บดทับ ๕๐ %) x ๙๐.๖๕	=	๔๕.๓๒	บาท/ลบ.ม.
๒.๔ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.
๒.๕ ค่างานต้นทุน	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.

๓. งานถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑ - ๐๑

๓.๑ ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๑๕๐,๐๐๐/๒๘,๐๐๐	=	๕.๓๕	บาท/ตร.ม.
๓.๒ ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๕๗๗.๙๙ + ๑๙๐.๒๖	=	๑,๗๖๘.๒๕	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๐ ตร.ม.

๓.๓ ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๕.๓๕ x ๓๐	=	๑๖๐.๕๐	บาท
๓.๔ ค่าคอนกรีต ๔.๕ ลบ.ม. @๑,๗๖๘.๒๕	=	๗,๙๕๗.๑๒	บาท
๓.๕ ค่าขนส่ง ๐.๐๕ กม. ๔.๕ x ๐.๐๕ x ๑๓.๖๙	=	๓.๐๘	บาท
๓.๖ ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh ๓๐ ตร.ม. @๒๕ บ.	=	๘๗๕.๐๐	บาท
๓.๗ ค่าเหล็กเสริมรอยต่อเหล็ก RB ๑๕ มม. @๒๙.๔๕ บ.	=	๒๙.๔๕	บาท
๓.๘ ค่าแบบ ๒๑.๙๔ x ๑๐	=	๒๑๙.๔๐	บาท
๓.๙ ค่า PAVER ๑๒.๔๑ x ๓๐	=	๓๗๒.๓๐	บาท
๓.๑ ค่าบ่ม ๙.๐๐ x ๓๐	=	๒๗.๐๐	บาท
๓.๑ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ๑๔.๒๕ x ๓	=	๔๒.๗๕	บาท
๓.๑ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๙,๖๘๖.๖๐	บาท
๓.๑ ค่างานต้นทุน ๑๒,๙๘๘.๘๕/๓๐	=	๓๒๒.๘๙	บาท
๓.๑ ค่าคอนกรีต มาตรฐานกรมโยธาธิการ			

๓.๑๔.๑ คอนกรีต ค.๒ (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)

ปูนซีเมนต์ ๓๑๔ เพื่อ ๗ % รวมเป็น ๓๓๖ กก. @๒.๘๓๑	=	๙๕๑.๔๗	บาท
ทรายหยาบ ๐.๕๓ เพื่อ ๑๓ % รวมเป็น ๐.๖๐ ลบ.ม. @๓๕๐	=	๒๗๐.๐๐	บาท
หินเบอร์ ๑-๒ ๐.๙๗ เพื่อ ๑๒ % รวมเป็น ๑.๐๙ ลบ.ม. @๓๘๐	=	๔๑๔.๔๐	บาท
น้ำผสมคอนกรีต ๑๘๐ รวมเป็น ๑๘๐ ลิตร @๐.๐๑๔	=	๒.๕๒	บาท
รวมค่าคอนกรีต	=	๑,๕๗๗.๙๙	บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ มะณี)

นายช่างโยธาอาวุโส