

แบบสรุปผลการประมาณการราคาต่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายวังลุ่ม ๑ (ชุมชนบ้านวังลุ่ม)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใต้เท้าทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบเลขที่ พ.๑ - ๐๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง
๑	งานการตเกลียปรับแต่งพื้นทางเดิม	๕๐๐	ต.ร.ม.	๑.๗๔	๘๗๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒.๔๔	๑,๒๑๙.๖๕
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๒๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๑๕	๗,๐๐๓.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๙๐.๘๘	๙,๘๑๗.๕๑
๓	งานใส่หลักทางหินคลุก	๑๕	ลบ.ม.	๔๖๑.๔๕	๖,๙๒๑.๗๕	๑.๔๐๑๙	๖๔๖.๙๑	๙,๗๐๓.๖๐
๔	งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc)	๔๐๐	ต.ร.ม.	๓๒๔.๗๔	๑๒๙,๘๙๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔๕๕.๒๕	๑,๘๖๒,๑๐๑.๒๐
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %							
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %							

รวมค่างาน		-	-	(เงินสองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)		-	-		
ตัวอักษร					
				รวมเป็นเงิน	๒๐๒,๘๔๑.๙๖
					๒๐๒,๘๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอตุลย์ มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายวังลู่ ๑ (ชุมชนบ้านวังลู่)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. งานทรายรองพื้นถนน คสล.

๑.๑ ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๒ ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	๓๒.๔๙	บาท/ลบ.ม.
๑.๓ ค่าขนส่ง (๒๐ กม.)	=	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๒๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๔ ส่วนยุบตัว ๒๒๐.๐๐ x ๑.๔๐	=	๓๐๘.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๕ ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๗๕ %) x ๕๖.๒๐	=	๔๒.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๖ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๗ ค่างานต้นทุน	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.

๒. งานไหล่ทางหินคลุก

๒.๑ ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๒.๒ ค่าขนส่ง (๕๐ กม.)	=	๑๖๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	๔๑๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
๒.๓ ค่าดำเนินการ + ค่าเกลี่ยเรียบ (บดทับ ๕๐ %) x ๙๐.๖๕	=	๔๕.๓๒	บาท/ลบ.ม.
๒.๔ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.
๒.๕ ค่างานต้นทุน	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.

๓. งานถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑ - ๐๑

๓.๑ ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๑๕๐,๐๐๐/๒๘,๐๐๐	=	๕.๓๕	บาท/ตร.ม.
๓.๒ ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๕๗๗.๙๙ + ๑๙๐.๒๖	=	๑,๗๖๘.๒๕	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐ ตร.ม.

๓.๓ ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๕.๓๕ x ๔๐	=	๒๑๔.๐๐	บาท
๓.๔ ค่าคอนกรีต ๖ ลบ.ม. @๑,๗๖๘.๒๕	=	๑๐,๖๐๙.๕๐	บาท
๓.๕ ค่าขนส่ง ๐.๐๑ กม. ๖ x ๐.๐๑ x ๑๓๖.๖๙	=	๔.๑๐	บาท
๓.๖ ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh ๔๐ ตร.ม. @๒๕ บ.	=	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๗ ค่าเหล็กเสริมรอยต่อเหล็ก RB ๑๕ มม. @๒๙.๔๕ บ.	=	๒๙.๔๕	บาท
๓.๘ ค่าแบบ ๒๑.๙๔ x ๑๐	=	๒๑๙.๔๐	บาท
๓.๙ ค่า PAVER ๑๒.๔๑ x ๔๐	=	๔๙๖.๔๐	บาท
๓.๑ ค่าบ่ม ๙.๐๐ x ๔๐	=	๓๖๐.๐๐	บาท
๓.๑ ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ๑๔.๒๕ x ๔	=	๕๗.๐๐	บาท
๓.๑ ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑๒,๙๘๘.๘๕	บาท
๓.๑ ค่างานต้นทุน ๑๒,๙๘๘.๘๕/๔๐	=	๓๒๔.๗๒	บาท
๓.๑ ค่าคอนกรีต มาตรฐานกรมโยธาธิการ			

๓.๑.๔.๑ คอนกรีต ค.๒ (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)

ปูนซีเมนต์ ๓๑๔ เพื่อ ๗ % รวมเป็น ๓๓๖ กก. @๒.๘๓๑	=	๙๕๑.๔๗	บาท
ทรายหยาบ ๐.๕๓ เพื่อ ๑๓ % รวมเป็น ๐.๖๐ ลบ.ม. @๓๕๐	=	๒๗๐.๐๐	บาท
หินเบอร์ ๑-๒ ๐.๙๗ เพื่อ ๑๒ % รวมเป็น ๑.๐๙ ลบ.ม. @๓๘๐	=	๔๑๔.๔๐	บาท
น้ำผสมคอนกรีต ๑๘๐ รวมเป็น ๑๘๐ ลิตร @๐.๐๑๔	=	๒.๕๒	บาท
รวมค่าคอนกรีต	=	๑,๕๓๘.๘๙	บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ มณี)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณการ