

แบบสรุปผลการประมาณการราคาค่าติดตั้งท่อถนน คสล. ถนนสายนากลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร

และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง
๑	งานดินขุด	๓๕	ลบ.ม.	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๑.๓๗๕๒	๑๗๑.๙๐	๖,๐๑๖.๕๐
๒	งานคอนกรีต (๒๔๐ Ksc)	๘	ลบ.ม.	๒,๐๗๕.๖๐	๑๗,๓๕๒.๐๒	๑.๓๗๕๒	๒,๘๕๔.๓๗	๒๓,๘๖๒.๔๙
๓	งานเหล็กเสริม							
	๓.๑ เหล็ก Ø ๖ มม.	๗๐	เส้น	๖๐.๕๐	๔,๒๓๕.๐๐	๑.๓๗๕๒	๘๓.๒๐	๕,๘๒๓.๙๗
	๓.๒ ลวดผูกเหล็ก	๔	กก.	๕๓.๒๗	๒๑๓.๐๘	๑.๓๗๕๒	๗๓.๒๖	๒๙๓.๐๓
๔	งานไม้แบบ	๕	ลบ.ฟ.	๓๖๘.๐๑	๑,๘๔๐.๐๕	๑.๓๗๕๒	๕๐๖.๐๙	๒,๕๓๐.๔๔
๕	งานติดตั้งพื้นคอนกรีต	๘	เมตร	๒๓.๐๔	๑๘๔.๓๒	๑.๔๐๑๙	๓๒.๓๐	๒๕๘.๔๐
๖	งานรื้อขุด คสล.เดิม	๑๔	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๑,๓๕๘.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๓๕.๙๘	๑,๙๐๓.๗๘
๗	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	๑๒	ท่อน	๑,๙๗๑.๔๔	๒๓,๖๕๗.๒๘	๑.๒๗๘๒	๒,๕๑๙.๘๙	๓๐,๒๓๘.๗๔
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %							
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %							

รวมค่างาน					
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)					
ตัวอักษร					

(เงินเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน

๗๐,๙๒๗.๓๔

๗๐,๙๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ มณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการตัดขุดรื้อถนน คสล. ถนนสายนากลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. งานตัดขุดรื้อถนน คสล. เดิม ๑ ตร.ม.

๑.๑ งานตัดพื้นคอนกรีต = ๑ ม. @๒๓.๐๔ บาท	=	๒๓.๐๔	บาท
๑.๒ งานรื้อผิว คสล. เดิม = ๑ ตร.ม. @๙๗.๐๐ บาท	=	๙๗.๐๐	บาท

๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.

ขุดดิน ๓ ลบ.ม. @๒๑.๗๘	=	๖๕.๓๔	บาท/ลบ.ม.
ค่าท่อ	=	๑,๒๗๘.๙๘	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	๑๑๗.๑๒	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	๕๑๐.๐๐	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๙๗๑.๔๔	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑,๙๗๑.๔๔	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทียวละ ๑๓ ต้น
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ ๓๐๐ บาท
ค่าขนส่ง ๒๘ กม. (๖๗.๐๒ x ๑๓) + ๓๐๐ = ๑,๑๗๑.๒๖ บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย = ๑,๑๗๑.๒๖/๑๐ = ๑๑๗.๑๒๖ บาท/ม.

๓. ค่าคอนกรีต มาตรฐานกรมโยธาธิการ

๓.๑ คอนกรีต ค.๒ (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)			
ปูนซีเมนต์ ๓๑๔ กก. เมื่อ ๗ % รวมเป็น ๓๓๖ กก. @๒.๘๓๑	=	๙๕๑.๒๑	บาท
ทรายหยาบ ๐.๕๓ เมื่อ ๑๓ % รวมเป็น ๐.๖๐ ลบ.ม. @๓๕๐	=	๒๑๐.๐๐	บาท
หินเบอร์ ๑-๒ ๐.๙๗ เมื่อ ๑๒ % รวมเป็น ๑.๐๙ ลบ.ม. @๓๘๐	=	๔๑๔.๒๐	บาท
น้ำผสมคอนกรีต ๑๘๐ ลิตร @๐.๐๑๔	=	๒.๕๐	บาท
รวมค่าคอนกรีต ๑ ลบ.ม.	=	๑,๕๗๗.๙๙	บาท/ลบ.ม.

๔. เหล็กเสริมตะแกรง WIRE MESH ๑ ตร.ม. @๒๕

= ๒๕.๐๐ บาท/ม.

ลงชื่อ


(นายอดุลย์ มะณี)

ผู้ประมาณการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส