

แบบสรุปผลการประมาณการราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข
 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร (ชุมชนบ้านห้วยเตง)

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง
๑	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	๑๒	ท่อน	๑,๓๒๔.๑๒	๑๕,๘๘๙.๔๔	๑.๒๗๘๒	๑,๖๙๒.๔๙	๒๐,๓๐๙.๘๘
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %							
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %							

รวมค่างาน		-	-	(เงินสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)	
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)		-	-		
ตัวอักษร					
		รวมเป็นเงิน			
				๒๐,๓๐๙.๘๘	
				๒๐,๒๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล คงมนต์)

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายบ้านนายนิยม (ชุมชนบ้านห้วยเตง)

ราคากันน้ำขึ้นเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

งานวางท่อระบายน้ำ คส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร

ขุดดิน ๑.๙๕ ลบ.ม. @ ๒๑.๗๘	=	๔๒.๔๗	บาท/ลบ.ม.
ค่าท่อ	=	๘๘๗.๘๕	บาท/ม.
ค่าขนส่ง	=	๔๘.๘๐	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	=	๓๔๕.๐๐	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑,๓๒๔.๑๒	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	๑,๓๒๔.๑๒	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ เทียวละ ๑๓ ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ ๓๐๐ บาท

ค่าขนส่ง ๒๘ กม. $(๖๗.๐๒ \times ๑๓) + ๓๐๐ = ๑,๑๗๑.๒๖$ บาท/เทียว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $๑,๑๗๑.๒๖ / ๒๔ = ๔๘.๘๐$ บาท/ม.

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ มะณี)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส