

ประมาณราคาก่อสร้าง *ป้ายการประปา*

สถานที่ก่อสร้าง	แบบเลขที่	921006
ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่	พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม	-	-	125.00	37.50	48.75	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม	1,648.62	989.17	436.00	261.60	1,250.77	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2"	1 ท่อน	823.36	823.36	}	500.00	823.36	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 × 2.40 ม.หนา 25 มม	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	รวมเงิน			2,820.53		875.10	3,706.88	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,700.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดุลย์ มะณี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรพล คงมนต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง