

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนากลาง ซอย ๑ (ต่อเนื่อง)
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. งานทรายรองพื้นถนน ค.ส.ล.

๑.๑	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๒	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	๓๒.๔๙	บาท/ลบ.ม.
๑.๓	ค่าขนส่ง (๒๐ กม.)	=	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	๒๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๔	ส่วนยุบตัว ๒๒๐.๐๐ x ๑.๔๐	=	๓๐๘.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๕	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๗๕ %) x ๕๖.๒๐	=	๔๒.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๖	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๗	ค่างานต้นทุน	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.

๒. งานไหล่ทางหินคลุก

๒.๑	ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก)	=	๒๕๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๒.๒	ค่าขนส่ง (๕๐ กม.)	=	๑๖๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	๔๑๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
๒.๓	ค่าดำเนินการ + ค่าเกลี่ยเรียบ (บดทับ ๕๐ %) x ๙๐.๖๕	=	๔๕.๓๒	บาท/ลบ.ม.
๒.๔	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.
๒.๕	ค่างานต้นทุน	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.


๓. งานถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑ - ๐๑

๓.๑	ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๑๕๐,๐๐๐/๒๘,๐๐๐	=	๕.๓๕	บาท/ลบ.ม.
๓.๒	ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๖๓๕.๙๐ + ๑๙๐.๒๖	=	๑,๘๒๖.๑๖	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓๐ ตร.ม.

๓.๓	ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๕.๓๕ x ๓๐	=	๑๖๐.๕๐	บาท
๓.๔	ค่าคอนกรีต ๔.๕ ลบ.ม. @๑,๘๒๖.๑๖	=	๘,๒๑๗.๗๒	บาท
๓.๕	ค่าขนส่ง ๐.๐๕ กม. ๖ x ๐.๐๕ x ๖.๑๖	=	๑.๘๔	บาท
๓.๖	ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh ๓๐ ตร.ม. @๒๕	=	๗๕๐.๐๐	บาท
๓.๗	ค่าเหล็กเสริมรอยต่อเหล็ก DB ๑๖ มม. @๓๐.๒๓ บ.	=	๑๒๐.๙๒	บาท
๓.๘	ค่าแบบ ๒๑.๙๔ x ๑๐	=	๒๑๙.๔๐	บาท
๓.๙	ค่า PAVES ๑๒.๔๑ x ๓๐	=	๓๗๒.๓๐	บาท
๓.๑๐	ค่าบ่ม ๙.๐๐ x ๓๐	=	๒๗๐.๐๐	บาท
๓.๑๑	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ๑๔.๒๕ x ๓	=	๔๒.๗๕	บาท
๓.๑๒	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑๐,๑๕๕.๔๓	บาท
๓.๑๓	ค่างานต้นทุน ๑๐,๑๕๕.๔๓/๓๐	=	๓๓๘.๕๑	บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ มะณี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส