

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยเตง ๑ (ต่อเนื่อง)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร
 วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. งานทรายรองพื้นถนน ค.ส.ล.

๑.๑	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๑๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๒	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	๓๒.๔๙	บาท/ลบ.ม.
๑.๓	ค่าขนส่ง (๒๐ กม.)	=	๖๗.๕๑	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	๒๒๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๔	ส่วนยุดตัว ๒๒๐.๐๐ x ๑.๔๐	=	๓๐๘.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๑.๕	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ๗๕ %) x ๕๖.๒๐	=	๔๒.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๖	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.
๑.๗	ค่างานต้นทุน	=	๓๕๐.๑๕	บาท/ลบ.ม.

๒. งานไหล่ทางหินคลุก

๒.๑	ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัด)	=	๒๕๐.๐๐	บาท/ลบ.ม.
๒.๒	ค่าขนส่ง (๕๐ กม.)	=	๑๖๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	๔๑๖.๑๓	บาท/ลบ.ม.
๒.๓	ค่าดำเนินการ + ค่าเกลี่ยเรียบ (บดทับ ๕๐ %) x ๙๐.๖๕	=	๔๕.๓๒	บาท/ลบ.ม.
๒.๔	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.
๒.๕	ค่างานต้นทุน	=	๔๖๑.๔๕	บาท/ลบ.ม.

๓. งานถนนคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑ - ๐๑

๓.๑	ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๑๕๐,๐๐๐/๒๘,๐๐๐	=	๕.๓๕	บาท/ลบ.ม.
๓.๒	ค่าคอนกรีต + ค่าผสม ๑,๖๓๕.๙๐ + ๑๙๐.๒๖	=	๑,๘๒๖.๑๖	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ ๔๐ ตร.ม.

๓.๓	ค่าติดตั้งเครื่องผสม ๕.๓๕ x ๔๐	=	๒๑๔.๐๐	บาท
๓.๔	ค่าคอนกรีต ๖ ลบ.ม. @๑,๘๒๖.๑๖	=	๑๐,๙๕๖.๙๖	บาท
๓.๕	ค่าขนส่ง ๐.๐๕ กม. ๖ x ๐.๐๕ x ๖.๑๖	=	๑.๘๔	บาท
๓.๖	ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh ๔๐ ตร.ม. @๒๕	=	๑,๐๐๐.๐๐	บาท
๓.๗	ค่าเหล็กเสริมรอยต่อเหล็ก DB ๑๖ มม. @๓๐.๒๓ บ.	=	๑๒๐.๙๒	บาท
๓.๘	ค่าแบบ ๒๑.๙๔ x ๑๐	=	๒๑๙.๔๐	บาท
๓.๙	ค่า PAVES ๑๒.๔๑ x ๔๐	=	๔๙๖.๔๐	บาท
๓.๑๐	ค่าบ่ม ๙.๐๐ x ๔๐	=	๓๖๐.๐๐	บาท
๓.๑๑	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ๑๔.๒๕ x ๔	=	๕๗.๐๐	บาท
๓.๑๒	ค่าใช้จ่ายรวม	=	๑๓,๔๒๖.๕๒	บาท
๓.๑๓	ค่างานต้นทุน ๑๓,๔๒๖.๕๒/๔๐	=	๓๓๕.๖๖	บาท

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ มณี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส