

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายนิยม (ต่อเนื่อง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐
๒. วงเงินงบประมาณดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.๑ - ๐๑
๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๔,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างถนน คสล.
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชา ธรรมชาติ
 - ๖.๒ นายสุรพล คงมนต์
 - ๖.๓ นายอดุลย์ มะณี

(ลงชื่อ)


(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายอดุลย์ มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายนิยม (ต่อเนื่อง)

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเลขที่ พ.1 - 01

วันที่ กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง
1	งานกรตเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	500	ตร.ม.	1.79	895.00	1.4019	2.51	1,254.70
2	งานทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	359.17	7,183.40	1.4019	503.52	10,070.41
3	งานไหล่ทางหินคลุก	12	ลบ.ม.	473.19	5,678.28	1.4019	663.37	7,960.38
4	งานคอนกรีต (240 Ksc)	400	ตร.ม.	329.96	131,984.00	1.4019	462.57	185,028.37
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %							
	เงินประกันผลงานหัก 0 %							
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %							

รวมค่างาน		-	-
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)		-	-
ตัวอักษร		(เงินสองแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)


(นายอนุชา ชรณชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายสุพท คงมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายอตุลย์ มณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนายนิยม (ต่อเนื่อง)
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอเมือง ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
วันที่ กันยายน พ.ศ. 2561

1. งานทรายรองพื้นถนน คสล.

1.1	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	120.00	บาท/ลบ.ม.
1.2	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	33.70	บาท/ลบ.ม.
1.3	ค่าขนส่ง (20 กม.) @71.59	=	71.59	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	225.29	บาท/ลบ.ม.
1.4	ส่วนยิปซัม 225.29×1.40	=	315.40	บาท/ลบ.ม.
1.5	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) $\times 58.36$	=	43.77	บาท/ลบ.ม.
1.6	ค่าใช้จ่ายรวม	=	359.17	บาท/ลบ.ม.
1.7	ค่างานต้นทุน	=	359.17	บาท/ลบ.ม.

2. งานไหล่ทางหินคลุก

2.1	ค่าวัสดุจากแหล่ง (รวมค่าตัก)	=	250.00	บาท/ลบ.ม.
2.2	ค่าขนส่ง (50 กม.)	=	176.32	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	426.32	บาท/ลบ.ม.
2.3	ค่าดำเนินการ + ค่าเกลี่ยเรียบ (บดทับ 50 %) $\times 93.75$	=	46.87	บาท/ลบ.ม.
2.4	ค่าใช้จ่ายรวม	=	473.19	บาท/ลบ.ม.
2.5	ค่างานต้นทุน	=	473.19	บาท/ลบ.ม.

3. งานถนนคอนกรีต หน้า 0.15 ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.1 - 01

3.1	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000/28,000	=	5.35	บาท/ตร.ม.
3.2	ค่าคอนกรีต + ค่าผสม $1,577.93 + 204.12$	=	1,782.05	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 40 ตร.ม.

3.3	ค่าติดตั้งเครื่องผสม 5035×40		214.00	บาท
3.4	ค่าคอนกรีต 6 ลบ.ม. @1,782.05	=	10,692.30	บาท
3.5	ค่าขนส่ง 0.10 กม. $6 \times 0.10 \times 15.07$	=	9.04	บาท
3.6	ค่าเหล็กเสริม Wire Mesh 40 ตร.ม. @25 บ.	=	1,000.00	บาท
3.7	ค่าเหล็กเสริมรอยต่อเหล็ก RB 15 มม. @29.89 บ/ม ใช้ 4 ม.	=	117.80	บาท
3.8	ค่าแบบ 21.94×10	=	219.40	บาท
3.9	ค่า PAVER 12.60×40	=	504.00	บาท
3.10	ค่าบ่ม 9.514×40	=	381.60	บาท
3.11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 15.15×4	=	60.60	บาท
3.12	ค่าใช้จ่ายรวม	=	13,198.74	บาท
3.13	ค่างานต้นทุน $13,198.74/40$	=	329.96	บาท
3.14	ค่าคอนกรีต มาตรฐานกรมโยธาธิการ			
3.14.1	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)			
	ปูนซีเมนต์ 314 เพื่อ 7 % รวมเป็น 336 กก. @2.831	=	951.22	บาท
	ทรายหยาบ 0.53 เพื่อ 13 % รวมเป็น 0.60 ลบ.ม. @350	=	210.00	บาท
	หินเบอร์ 1-2 0.97 เพื่อ 12 % รวมเป็น 1.09 ลบ.ม. @380	=	414.20	บาท
	น้ำผสมคอนกรีต 180 รวมเป็น 180 ลิตร @0.014	=	2.52	บาท
	รวมค่าคอนกรีต	=	1,577.94	บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ มณี)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณการ