



ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลทอนหงส์ จะดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลทอนหงส์ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมถมดินยกระดับสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ ข ๐๘/๒๕๖๙ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๑๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เทศบาลตำบลทอนหงส์ จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙


(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานศึกษา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ ข๐๘/๒๕๖๙)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐
๓. วงเงินงบประมาณดำเนินการ ๖๑๐,๐๐๐- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินสถานศึกษา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ ข๐๘/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบสรุปผลการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานศึกษา (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทอนหงส์ ที่ ข๐๘/๒๕๖๙)
 ๒. แบบแสดงรายการปริมาณและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๑. นายฤกษ์ เมฆาธร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางละออ เรืองรักษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๓. นางกัลยา วงศ์สวัสดิ์	ตำแหน่ง ครู คศ. ๔	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) 
(นายฤกษ์ เมฆาธร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางละออ เรืองรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางกัลยา วงศ์สวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานที่ศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองส

แบบ ปส.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 2 ตำบลหนองส อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานที่ศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองส ขนาด กว้าง 2.50 - 3.50 เมตร สูง 1.00 - 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมถมดินยกระดับ

วันที่ประมาณการ 17 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	งานปาด	90.00	ม	-	-	15.00	1350.00	1,350.00	
2	งานขุดดินและถมกลับ	90.00	ลบม		0	148.00	13320.00	13,320.00	
3	งานไม้แบบคิด 80 %	68.16	ลบ.ฟ	280.00	19,084.80		0.00	19,084.80	
4	ไม้คราดคิด 30% ของไม้แบบ	20.44	ลบ.ฟ	280.00	5,723.20		0.00	5,723.20	
5	ค่าแรงงาน	85.20	ตร.ม.		0	133.00	11331.60	11,331.60	
6	เหล็ก RB ϕ 6 มม 2.22 กก./เส้น	190.90	กก.	21.753	4152.65	4.10	782.69	4,935.34	
7	เหล็ก RB ϕ 9 มม 4.99 กก./เส้น	557.74	กก.	20.78	11,589.84	4.10	2,286.73	13,876.57	
8	เหล็ก DB ϕ 12 มม 8.88 กก./เส้น	354.80	กก.	23.15	8,213.62	3.30	1,170.84	9,384.46	
9	เหล็ก DB ϕ 16 มม 15.78 กก./เส้น		กก.	23.11	-	5.30	-	-	
10	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	51.71	2,585.50		-	2,585.50	
11	ตะแกรงไวร์เมท @ 0.20 ม.		ตร.ม.	35.00	-	7.50	-	-	
12	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	9.84	ลบม	2,620.00	25,780.80	306.00	3,011.04	28,791.84	
13	ทรายหยาบ	2.00	ลบม	496.67	993.34	91.00	182.00	1,175.34	
14	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบม	2,663.00	2,663.00	398.00	398.00	3,061.00	
15	กล่องเบ้ขนาด 1.00x1.00x1.00	90.00	กล่อง	1,453.80	130,842.00		-	130,842.00	
16	กล่องเบ้ขนาด 0.50x1.00x1.00	45.00	กล่อง	726.50	32,692.50		-	32,692.50	
17	งานดินถม	378.00	ลบม	272.00	102,816.00	90.00	34,020.00	136,836.00	
18	งานหินคลุก	94.50	ลบม	450.00	42,525.00	90.00	8,505.00	51,030.00	
	รวม				389,662.24		76,357.90	466,020.15	