

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาลา
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทอนหงส์ / เทศบาลตำบลทอนหงส์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,005,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 2,682,002.10 บาท
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤษณะ เมฆาธร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อัษฎา แก้วเกิด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จันทน์ คงแป้น กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประการค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร

หน่วยงาน : หน่วยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลหนองส/เทศบาลตำบลหนองส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานวางป่าและชุดต่อ 2.1.1 งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 4. สักรางเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง 5. สักรางเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	5,900.000	1.80	10,620.00	1.4054	2.52	14,925.34
2		ตร.ม.	5,900.000	15.71	92,689.00	1.4054	22.07	130,265.12
3		ตร.ม.	5,900.000	293.94	1,734,246.00	1.4054	413.10	2,437,309.32
4		ตร.ม.	47.200	250.00	11,800.00	1.4054	351.35	16,583.72
5		ตร.ม.	236.000	250.00	59,000.00	1.4054	351.35	82,918.60

สถานะ : เมษายน

17 ตุลาคม 2568 11:30:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาพลู 2 หมู่ 14-021 ศิวรางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร

หน่วยสัญญา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองสรวง/เทศบาลตำบลหนองสรวง

รวมราคากลาง	2,682,002.10
-------------	--------------

กฤษณะ เมฆาธร

17 ตุลาคม 2568 11:30:25

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารจากงก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ซุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองหงส์/เทศบาลตำบลหนองส

(กฤษณะ เมฆาธร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อธิภา แก้วเกิด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จันทค คงแป้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1 งานถางป่าและขุดตอ

2.1.1 [2.1(1)]งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.800 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (27,762.520 บาท/ตัน) /1,000	= 8.328 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	= 7.390 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 8.328 + 7.390	= 15.718 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 15.71 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 158.730 = 1.909 บาท/ตัน
 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) = 10,000

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 30,072.520 = 1,563.771 บาท/ตัน
 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 470.380 บาท/ลบ.ม. = 348.081 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 398.180 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.180 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 103.458 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,448.579 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,448.57 / 8.33 = 293.94 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา

รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 สิจราจรเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง

ค่างานต้นทุน

= 250.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.14-021 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 2 ชุมชนเขาหลา
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.14-021

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 สิจราจรเทอร์โมพลาสติก สีขาว

ค่างานต้นทุน

= 250.00 บาท/ตร.ม.