

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา									
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม							แบบ ปร 4 แผ่น 1 / 7		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์				แบบเลขที่			
กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์									
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี		เมื่อวันที่ 12		เดือน มกราคม พ.ศ.2559					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม			5,000	5,000	5,000	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	6	ลบ.ม.			148	888	888	
1.3	เสาเข็มตัวไอขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	22	ต้น	4,390	96,580	1,120	24,640	121,220	
1.4	สกัดหัวเสาเข็มสรุปตัวไอ	22	ต้น	-	-	180	3,960	3,960	
1.5	งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม	1	จุด	-	-	13,500	13,500	13,500	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	49	ลบ.ม.	1,850.47	90,630.03	498	24,402	115,075.03	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,635.51	3,271.02	398	796	4,067.02	
2.3	ทรายหยาบ	42	ลบ.ม.	320	13,440	99	4,158	17,598	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	12	เส้น	285.54	3,426.48	53.88	646.56	4,073.04	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	173	เส้น	165.87	28,95.51	30.28	5,238.44	33,933.95	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	5	เส้น	105.14	525.70	17.02	85.10	610.80	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	411	เส้น	50.47	20,743	7.57	3,111.27	23,854.44	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	43.93	3,514.40	-	-	3,514.40	
	รวมยอดยกไป							347,924.68	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา									
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม							แบบ ปร 4 แผ่น 2 / 7		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์			แบบเลขที่				
กองช่าง		เทศบาลตำบลทอนหงส์							
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี		เมื่อวันที่ 12		เดือน มกราคม พ.ศ.2559					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							347,294.68	
2.9	งานไม้แบบ	240.40	ลบ.ฟ	-		133	31,973.20	31,973.20	
2.10	ไม้แบบ คัด 80% ของไม้แบบ	192.32	ลบ.ฟ	400	76,928	-	-	76,928	
2.11	ไม้เคร้ายึดแบบ คัด 30% ของไม้แบบ	72.12	ลบ.ฟ	400	28,848	-	-	28,848	
2.12	ไม้ค้ำยัน	75	ต้น	30	2,250	-	-	2,250	
2.13	ตะปู	60	กก.	51.40	3,084	-	-	3,084	
3	งานโครงสร้างหลังคา (งานมุงหลังคา)	276	ตร.ม.	-	-	31	8,556	8,556	
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 0.50x 1.20 ม.สีแดง	615	แผ่น	67	41,2205	-	-	41,205	
3.2	ครอบสันซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่	225	แผ่น	67	15,075	-	-	15,075	
3.3	ครอบสามทาง	4	แผ่น	67	268	-	-	268	
3.4	ครอบทางมน	8	แผ่น	40	320	-	-	320	
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.ยาว 600 ม.	38	ท่อน	622.50	25,175	277	10,526	3,5701	
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 3.2 มม.ยาว 6.00 ม.	34	ท่อน	530	18,020	220	7,480	25,500	
3.7	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62	ท่อน	436.13	27,040	244	15,728	42,168	
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	ม.	82	7,052	69	5,934	12,986	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	ม.	57	4,902	-	-	4,902	
3.10	แผ่นกันนกยาว 06.0 ม/แผ่น	144	แผ่น	25	3,600	3	432	4,032	
	รวมยอดยกไป							681,090.88	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา									
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม							แบบ ปร 4 แผ่น 3 / 7		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์			แบบเลขที่				
กองช่าง		เทศบาลตำบลทอนหงส์							
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							681,090.88	
3.11	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16	ม.	350	5,600	20	320	5,920	
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา (ขอยึดกระเบื้อง)	1,230	อัน	3.58	4,4403.40	-	-	4,403.40	
3.13	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	170		6.55	1,113.50	-	-	1,113.50	
3.14	งานทาสีกันสนิมและทาสีเหล็กโครงหลังคา	121.40	ตร.ม.	65	7,880.60	38	4,607.12	12,487.72	
4	งานพื้นผิว								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	120	ตร.ม.	315	37,800	125	15,000	52,800	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	72	ตร.ม.	302	21,744	125	9,000	30,744	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	24	ตร.ม.	250	6,000	125	3,000	9,000	
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	76	7,524	82	8,118	15,642	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	245	61,740	89	22,420	84,168	
	รวมยอดยกไป							897,369.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ๖

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา									
ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม							แบบ ปร 4 แผ่น 4 / 7		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์				แบบเลขที่			
กองช่าง		เทศบาลตำบลทอนหงส์							
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี		เมื่อวันที่ 12		เดือน มกราคม พ.ศ.2559					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							897,369.50	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	58	20,590	82	29,110	49,700	
5.3	ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8”x8”	77	ตร.ม.	257	19,789	138	10,626	30,415	
5.4	ฉาบกระเบื้องเคลือบ 2”x4”	42	ตร.ม.	350	14,700	138	5,796	20,496	
5.5	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36	ตร.ม.	58	2,088	113	4,068	6,156	
5.6	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131	ม.	70	9,170	35	4,585	13,755	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120	ตร.ม.	285	34,200	97	11,640	45,840	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42	ตร.ม.	329	13,818	97	4,074	17,892	
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง								
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	86	ตร.ม.	575	49,450	134	11,524	60,974	
	รวมยอดยกไป							1,142,597.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม								แบบ ปร 4 แผ่น 5 / 7	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์		บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา			แบบเลขที่		
กองช่าง		เทศบาลตำบลทอนหงส์							
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,142,597.50	
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	45	24,885	30	16,590	41,475	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	55	5,940	38	4,104	10,044	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								
8.1	ป.-1	2	ชุด	3,070	6,140	401	802	6,942	
8.2	ป.-2	3	ชุด	2,970	8,910	377	1,131	10,041	
8.3	ป.-3	1	ชุด	2,970	2,970	377	377	3,347	
8.4	น.-1	2	ชุด	6,378	12,756	1,095	2,190	14,946	(พร้อมติดตั้ง)
8.5	น.-2	2	ชุด	11,417	22,834	2,105	4,210	27,044	(พร้อมติดตั้ง)
8.6	น.-3	7	ชุด	6,633	46,431	1,244	8,708	55,139	(พร้อมติดตั้ง)
8.7	น.-4	4	ชุด	1,500	6,000	150	600	6,600	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,500	14,000	298	1,192	15,192	
	รวมยอดยกไป							1,333,367.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ๖

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม								แบบ ปร 4 แผ่น 6 / 7	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์		บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา		แบบเลขที่			
กองช่าง		เทศบาลตำบลทอนหงส์							
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,333,367.50	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,300	4,600	298	596	5,196	
9.3	สายฉีดชำระ	4	ชุด	120	400	35	140	620	
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5	ชุด	400	2,000	70	350	2,350	
9.5	กระจกเงา	2	ชุด	280	560	70	140	700	
9.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลั่น	7	ชุด	180	1,260	70	490	1,750	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36วัตต์	18	ชุด	675	12,150	135	2,430	14,500	
10.2	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36วัตต์	20	ชุด	360	7,200	115	2,300	9,500	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500	7,000	500	1,000	8,000	
10.4	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	68	1,292	150	2,850	4,142	
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	70	490	150	1,050	1,540	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	60	60	90	90	150	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	60	60	90	90	150	
10.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1	เหมารวม	17,500	17,500	-	-	17,500	
	รวมยอดยกไป							1,399,545.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม							แบบ ปร 4 แผ่น 7 / 7		
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2		ตำบลทอนหงส์		แบบเลขที่					
กองช่าง เทศบาลตำบลทอนหงส์									
ประมาณการโดย นายอดุลย์ มะณี เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,399,545.50	
10.9	ไฟลูกฉิ่ง	1	ชุด	2,500	2,500	310	310	2,810	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2	ชุด	900	1,800	-	-	1,800	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1	ชุด	10,100	10,100	1,515	1,515	11,615	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป (20 ลิตร)	1	ชุด	3,500	3,500	500	500	4,000	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800	1,800	300	300	2,100	
11.4	บ่opak คสล.	8	บ่อ	900	7,200	250	2,000	9,200	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40	ม.	285	11,400	120	4,800	16,200	
11.6	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	12,500	12,500	-	-	12,500	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10	ม.	500	5,000	850	8,500	13,500	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ x 4”	82	ม.	40	3,280	50	4,100	7,380	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	12,800	80,000	-	-	50,000	
	รวม 12							1,530,650.50	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง							1,530,650.50	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุชา ธรรมชาติ) ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพล คงมนต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดุลย์ มะณี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ช่าง สำนัก/กอง กองช่าง กรม การปกครอง
 ประเภท งานอาคาร
 เจ้าของ เทศบาลตำบลทอนหงส์
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบเลขที่ สถ.ศพด. ๑
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างถนน	๑,๕๓๐,๖๕๐.๕๐	๑.๒๗๑๓	๑,๙๔๕,๙๑๕.๙๘	
๒	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
๓	ประเภทงานครุภัณฑ์				
๔	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๙๔๕,๙๑๕.๙๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอใช้)			๑,๙๔๕,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม				

(ลงชื่อ)
 (นายอนุชา ธรรมชาติ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายสุรพล คงมนต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายอดุลย์ มะณี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ งานก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) เขมตอกเข้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ๒๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๕๐ วัน จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- วางผังตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ค.สล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคานคอดิน-หล่อเสา ค.สล. ชั้นที่๑ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมวางท่อระบบ แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคา ทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง กำหนดแล้วเสร็จ

ภายใน ๕๐ วัน จะจ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐฉนวน ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.สล. ทั้งหมดแล้วสิ้น
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วสิ้น
- ฉาบปูนภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ
- ผนังภายในห้องน้ำบุกระเบื้องเคลือบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นอาคาร ทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จ

งวดสุดท้าย เป็นเงินร้อยละ๔๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน

๕๐ วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ปูพื้นกระเบื้องแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งแผ่นฝ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบต่างๆ จนใช้ได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ติดตั้งไฟลูกดิน ถึงดับเพลิงเคมีแบบมือถือ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต่อ ครบถ้วนตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ มณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๖๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
เพื่อก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทอนหงส์ ขนาด ไม่เกิน ๕๐ คน
แบบที่ สด.ศพด. ๑ (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน ๒ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นเงิน ๓,๘๙๑,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชา ธรรมชาติ
 - ๖.๒ นายสุรพล คงมนต์
 - ๖.๓ นายอดุลย์ มะณี

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา ธรรมชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล คงมนต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ มะณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง